Leggenda sezioni tipo stato attuale

Voce A: Pavimentazione stradale in lastroni di calcestruzzo ha media 10 cm come da voce D.0013.0013.0003a, armato alla base con rete elettrosaldata 20x20 cm. diametro minimo Ø5

Voce B: Strato di fondazione in tout-venant hm.=>20cm.

Voce C: Splateamento e scarificazione per regolarizzare il fondo stradale esistente secondo quote nuove livellette come da profilo longitudinale

Voce D: EVENTUALE STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati di cava tipo (0-200) e saturazione finale con stesa di sabbia di cava non lavata (tipo 0-12) hm.=>20cm.

Voce E: Cunetta laterale in cls raccolta acque piovane

Voce F: CAVALCAFOSSO per strade secondarie, per accesso ai fondi, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm. 20/30

Voce G: Cunetta laterale in terra raccolta acque piovane

Voce H: Muretti a secco di sottoscarpa e sostegno da ricostituire con impiego di pietrame in loco rinforzato con getto in calcetruzzo nel centro del muro spess. mt.=>0.60; h= sino al piano di carreggiata.

Voce I: Muretti a secco di recinzione da ricostituire spess.=m.0.60; h=m.1, o muretti a secco nuovi come da voce D.0001.0005.0004b spess.=m.0.70; h=m.1

Voce L: Giunto longitudinale in mescola di bitume a seguito di rimozione cassaforma in tavole sottomisura

Voce M: Tombino in tubo di cemento rotocompresso da porre in opera su indicazione della D.L.

Voce N: Recinzione eseguita con rete metallica agro pastorale, maglia 15 x 15 mm

Voce O: Giunto longitudinale in mescola di bitume

Voce P: Attraversamenti per acque piovane con tubi minimo Ø 30 cm. rivestiti con cls. spess. 10cm. Pozzetto di cacciata in prefabbricato di cls

Voce Q: Formazione di gabbioni del tipo a scatola di altezza 100 cm/50 cm, della larghezza di m 1,0 e della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, in opera per sostegno tratti di strada a mezza costa

Voce R: Sabbione e/o magrone di calcestruzzo

N.B. ove non realizzata la Pavimentazione in CLS la sede stradale è stata terminata con tout-venant

Comune di Putifigari
Provincia di Sassari

Progetto Preliminare Definitivo Esecutivo Opera Pubblica
LAVORI DI COMPLETAMENTO
RECUPERO STRADA VICINALE "SILAI" IN AGRO DI PUTIFIGARI



Tavola	Elaborato	PROGETTO DI COMPLETAMENTO N°01
05	Sezioni tipo strada in progetto e particolari	
Scala --------		

Committente Opera	Comune Putifigari	Progettista e Direttore Lavori Ing. Carboni Massimiliano
Progettazione Opera	Ing. Massimiliano Carboni	
Responsabile Procedimento	Arch. Jose Angel Delogu	
D.L. Opera	Ing. Massimiliano Carboni	
Impresa Appaltatrice		Visto del R.U.P. Arch. Jose Angel Delogu
STUDIO TECNICO Dott. Ing. Massimiliano Carboni	Studio Tecnico Dott. Ing. Massimiliano Carboni via Rolando n° 15 cap 07100 Sassari (SS) Tel. 3452061280 e-mail: carboni.massimiliano@tiscali.it PEC: massimiliano.carboni@ingpec.eu	Data: Ottobre 2013

Sezione tipo stato attuale Scala 1:25



Sezione tipo AA già eseguito come da esecuzione del progetto principale Scala 1:25



Sezione tipo BB già eseguito come da esecuzione del progetto principale Scala 1:25



Sezione tipo CC già eseguito come da esecuzione del progetto principale Scala 1:25



Sezione tipo DD già eseguito come da esecuzione del progetto principale Scala 1:25

Sezione tipo stato di progetto Scala 1:25



Sezione tipo AA come da esecuzione del progetto di completamento Scala 1:25



Sezione tipo BB come da esecuzione del progetto di completamento Scala 1:25



Sezione tipo CC come da esecuzione del progetto di completamento Scala 1:25



Sezione tipo DD come da esecuzione del progetto di completamento Scala 1:25

Leggenda sezioni tipo stato progetto

Voce A: Pavimentazione tipo 1: Pavimentazione stradale in Calcestruzzo Fibrorinforzato come da voce D.0013.0013.0003b ha media 15 cm; Pavimentazione tipo 2: Pavimentazione stradale in lastroni di calcestruzzo ha media 10 cm come da voce D.0013.0013.0003a, armato alla base con rete elettrosaldata 20x20 cm. diametro minimo Ø5

Voce B: Strato di fondazione in tout-venant hm.=>20cm.

Voce C: Splateamento e scarificazione per regolarizzare il fondo stradale esistente secondo quote nuove livellette come da profilo longitudinale

Voce D: EVENTUALE STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati di cava tipo (0-200) e saturazione finale con stesa di sabbia di cava non lavata (tipo 0-12) hm.=>20cm.

Voce E: Cunetta laterale in cls raccolta acque piovane

Voce F: CAVALCAFOSSO per strade secondarie, per accesso ai fondi, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro di cm. 20/30

Voce G: Cunetta laterale in terra raccolta acque piovane

Voce H: Muretti a secco di sottoscarpa e sostegno da ricostituire con impiego di pietrame in loco rinforzato con getto in calcetruzzo nel centro del muro spess. mt.=>0.60; h= sino al piano di carreggiata.

Voce I: Muretti a secco di recinzione da ricostituire spess.=m.0.60; h=m.1, o muretti a secco nuovi come da voce D.0001.0005.0004b spess.=m.0.70; h=m.1

Voce L: Giunto longitudinale in mescola di bitume a seguito di rimozione cassaforma in tavole sottomisura

Voce M: Tombino in tubo di cemento rotocompresso da porre in opera su indicazione della D.L.

Voce N: Recinzione eseguita con rete metallica agro pastorale, maglia 15 x 15 mm

Voce O: Giunto longitudinale in mescola di bitume

Voce P: Attraversamenti per acque piovane con tubi minimo Ø 30 cm. rivestiti con cls. spess. 10cm. Pozzetto di cacciata in prefabbricato di cls

Voce Q: Formazione di gabbioni del tipo a scatola di altezza 100 cm/50 cm, della larghezza di m 1,0 e della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, in opera per sostegno tratti di strada a mezza costa

Voce R: Sabbione e/o magrone di calcestruzzo

Voce S: COMPATTAMENTO della massicciata stradale costituita da un sottofondo in toutvenant esistenete, compresa l'eventuale schiarifica e livellamento della superficie in presenza di dossi dovuti ad accumulo di materiale, compresa la fornitura per ricariche di avvallamenti
e gole con materiale idoneo come da voce 'D.0001.0003.0003a; IL TUTTO COME DA VOCE D.0001.0003.0001a DA ESEGUIRE DOVE CON IL PROGETTO DI COMPLETAMENTO SI ANDRA' AD ESEGUIRE LA PAVIMENTAZIONE IN CLS TIPO 1 O TIPO 2

N.B. i LAVORI RELATIVI ALLE VOCI SEGUENTI:
VOCE C;
VOCE D;
VOCE B;
NELL'APALTO DI COMPLETAMENTO SONO PREVISTI DA COMPUTO SOLO NEI TRATTI DI ALLARGAMENTO E/O RETTIFICA DEL TRACCIATO STRADALE



Particolare B strada in progetto come da voce D.0013.0013.0003a ..... Scala 1:25